

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:
Carretera Nacional Iguala-Taxco, Periférico Norte a un costado de la Técnica 213

HOJA No 1 DE 2

INICIO DE OBRA:
21 DE MAYO DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:
28 DE MAYO DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:
CAPAMI-OT-04-2020

OBRA:
"SERVICIO DE REHABILITACION DE BOMBA, REBOMBEO TECNOLÓGICO, LOCALIZADO EN PERIFERICO NORTE DE LA CIUDAD DE IGUALA GRO".

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:
18 DE MAYO DE 2020

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
1.-	Transporte, instalación y desmantelamiento de equipo de maniobra 5 TN	1.00	1.00	\$7,000.00	\$7,000.00
2.-	Desmantelamiento de moto bomba 6/30 HP vertical turbina dañada	1.00	1.00	\$2,000.00	\$2,000.00
3.-	Maniobras de carga/ descarga y traslado a almacén Capami de motobomba 6/30 hp-440 V, vertical turbina dañada	1.00	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
4.-	Reparación de motor vertical FH 20 HP propiedad de Capami	1.00	1.00	\$5,500.00	\$5,500.00
5.-	Suministro de nueva bomba 6/15 HP-6 LPS/100 MCDT vertical turbina	1.00	1.00	\$91,000.00	\$91,000.00
6.-	Transporte seguros fletes nueva bomba 6/15 HP-6 LPS/100 MCDT vertical turbina	1.00	1.00	\$15,000.00	\$15,000.00
7.-	Ensamble en piso de nueva bomba 6/15 HP-6 LPS/100 MCDT vertical con motor vertical 20 HP reparado	1.00	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2018-2021

ELABORO:

ABO. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SIST. DE INF. GEOGRAFICA
SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2: \$124,500.00

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Carretera Nacional Iguala-Taxco, Periférico Norte a un costado de la Técnica 213.

HOJA No 2 DE 2

INICIO DE OBRA:

21 DE MAYO DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:

28 DE MAYO DE 2020

OBRA:

"SERVICIO DE REHABILITACION DE BOMBA, REBOMBEO TECNOLÓGICO, LOCALIZADO EN PERIFERICO NORTE DE LA CIUDAD DE IGUALA GRO".

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

18 DE MAYO DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-04-2020

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
8.-	Montaje inserción de nuevo conjunto armado motobomba vertical turbina 6/20 Hp-440 V	1.00	1.00	\$3,700.00	\$3,700.00
9.-	Empalme sencillo CAL 4 AWG para re conexionado de moto bomba 6/20 hp	1.00	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
10.-	Mantenimiento arrancador atención reducida ATR-30HP, SIEMEN'S K981, de moto bomba 6 vertical turbina	1.00	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
11.-	Suministro montaje y conexión de interruptor termo magnético ITM 3x125A/600 VCA SIEMEN'S caja moldeada	1.00	1.00	\$4,000.00	\$4,000.00
12.-	Pruebas de continuidad y MEGGER a conjunto cable-motor 15 Hp de bomba 6 vertical turbina	1.00	1.00	\$2,300.00	\$2,300.00
13.-	Calibración de Ajustes de la protección del interruptor Hp 440	1.00	1.00	\$2,300.00	\$2,300.00
14.-	Pruebas eléctricas de arranque puesta en marcha de moto bomba 6/20hp	1.00	1.00	\$2,000.00	\$2,000.00

ELABORO:

DR. OSCAR YAGUÍN VALLE MARTINEZ
 DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2: \$19,800.00
 SUB-TOTAL HOJA 1 Y 2: \$144,300.00
 I.V.A 16%: \$23,088.00
 TOTAL: \$167,388.00