

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:
Colonia 1° de Mayo, ciudad de Iguala, Guerrero.

HOJA No 1 DE 3

INICIO DE OBRA:
22 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:
29 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA:
"MONTAJE ELECTROMECANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

No. ORDEN DE TRABAJO:
CAPAMI-OT-07-2020

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:
19 DE OCTUBRE DE 2020

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
1.-	TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN	1.00	1.00	\$14,000.00	\$14,000.00
2.-	RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
3.-	EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON	84.00	84.00	\$109.00	\$9,156.00
4.-	ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR REPARADO 30 HP Y CUERPO DE BOMBA	1.00	1.00	\$2,000.00	\$2,000.00
5.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 30 HP 220V	1.00	1.00	\$2,320.00	\$2,320.00
6.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO, A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/120 MT	1.00	1.00	\$2,320.00	\$2,320.00
7.-	KID EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	1.00	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8.-	MONTAJE DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON	84.00	84.00	\$109.00	\$9,156.00
9.-	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUCTO " 1 " DIA	82.00	82.00	\$25.00	\$2,050.00

ELABORO:

ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2: \$47,002.00

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:
Colonia 1° de Mayo, ciudad de Iguala, Guerrero.

HOJA No 2 DE 3

INICIO DE OBRA:
22 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:
29 DE OCTUBRE DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:
CAPAMI-OT-07-2020

OBRA:
"MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:
19 DE OCTUBRE DE 2020

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
10.-	CORTE 10X10 CM EN ADEME METALICO 12 " DIA	1.00	1.00	\$400.00	\$400.00
11.-	SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	28.00	28.00	\$35.00	\$980.00
12.-	MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON	1.00	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00
13.-	DESMANTELAMIENTO TRASLADO Y MONTAJE DE ARRANCADOR ATR 30 HP USADO	1.00	1.00	\$3,000.00	\$3,000.00
14.-	SUMINISTRO Y MONTAJE DUCTO ELECTRICO METALICO Y PVC 2"DIA	5.00	5.00	\$600.00	\$3,000.00
15.-	SUMINISTRO,EXCAVACION Y ENCOFRADO EN CONCRETO 200, DUCTO SUBTERRANEO 2" DIA	0.25	0.25	\$3,000.00	\$750.00
16.-	SUMINISTRO DE CABLE SUBMARINO TRIFASICO 3-2 AWG	10.00	10.00	\$350.00	\$3,500.00
17.-	KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG LADO ARRANCADOR ATR30	1.00	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA
2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y CANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA
2018-2021

ELABORO:
ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:
LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 3: \$17,630.00

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Colonia 1° de Mayo, ciudad de Iguala, Guerrero.

HOJA No 3 DE 3

INICIO DE OBRA:

22 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:

29 DE OCTUBRE DE 2020

OBRA:

"MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/220V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 1MYO COMONFORT, LOCALIZADO EN LA COL. 1 DE MAYO DE ESTA CD. IGUALA GRO"

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

19 DE OCTUBRE DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-07-2020

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
18.-	KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG LADO MOTOBOMBA SUMERGIBLE 30HP	1.00	1.00	\$5,000.00	\$5,000.00
19.-	SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS	1.00	1.00	\$1,500.00	\$1,500.00
20.-	MANTENIMIENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-30HP/220	1.00	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00
21.-	PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 30 HP/220 V PROPIEDAD DE CAPAMI	1.00	1.00	\$2,500.00	\$2,500.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAPAMI 2018-2021
IGUALA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO
DE IGUALA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CAPAMI 2018-2021
IGUALA

ELABORO:

ARQ. OSCAR VABIN VALE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 3 DE 3: \$11,500.00
SUB-TOTAL HOJA 1,2 y 3: \$76,132.00
I.V.A. 16 %: \$12,181.12
TOTAL: \$88,313.12