

# ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Calle García de la Cadena  
esq. calle Huerto, ciudad de  
Iguala, Guerrero.

HOJA No 1 DE 2

INICIO DE OBRA:

18 DE MARZO DE 2021

TERMINO DE LA OBRA:

25 DE MARZO DE 2021

OBRA:

SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE BOMBA  
SUMERGIBLE, POZO PROFUNDO SAN  
GERARDO.

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

15 DE MARZO DE 2021

No. ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-01-2021

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
1.-	LIBRANZA EN ALTA TENSION 23,000 VOLTS	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00
2.-	SUMINISTRO Y REPOSICION DE FUSIBLE EN ALTA TENSION TIPO K-2 A	1.00	PZA	\$500.00	\$500.00
3.-	TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN	1.00	PZA	\$15,000.00	\$15,000.00
4.-	RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,500.00	\$1,500.00
5.-	EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON	54.00	PZA	\$120.00	\$6,480.00
6.-	COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y DESMANTELAMIENTO EN TALLER Y REARROLLO DE MANTENIMIENTO BOMBA 30 HP/220V DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1.00	PZA	\$5,500.00	\$5,500.00
7.-	ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR TIPO POZOS DE BOMBA	1.00	PZA	\$2,000.00	\$2,000.00
8.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 30 HP 220V	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00

ELABORO:

ARQ. OSCAR YABIN VALE MARTINEZ  
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION  
GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2: \$35,980.00

# ORDEN DE TRABAJO



**CONTRATISTA:**

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

**UBICACIÓN DE LA OBRA:**

Calle García de la Cadena  
esq. calle Huerto, ciudad de  
Iguala, Guerrero.

HOJA No 2 DE 2

**INICIO DE OBRA:**

18 DE MARZO DE 2021

**TERMINO DE LA OBRA:**

25 DE MARZO DE 2021

**OBRA:**

SERVICIO DE MANTENIMEINTO DE BOMBA  
SUMERGIBLE, POZO PROFUNDO SAN  
GERARDO.

**DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:**

**FECHA:**

15 DE MARZO DE 2021

**No. ORDEN DE TRABAJO:**

CAPAMI-OT-04-2021

N°	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
9.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/100 MT	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00
10.-	KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	1.00	PZA	\$5,000.00	\$5,000.00
11.-	MONTAJE DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON	54.00	MT	\$120.00	\$6,480.00
12.-	SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	18.00	PZA	\$36.00	\$648.00
13.-	MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4" ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,500.00	\$1,500.00
14.-	PRUEBAS DE OPERACIÓN MOTOBOMBA REPARADA 30 HP/220 V PROPIEDAD DE CAPAMI	1.00	PZA	\$3,000.00	\$3,000.00

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021  
DEPTO. CARTOGRAFÍA DIGITAL  
SIST. DE INF. GEOGRÁFICA

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO  
DE IGUALA  
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2018-2021

ELABORO:

ARQ. OSCAR YABIN VALE MARTINEZ  
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION  
GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2: \$19,128.00  
SUB-TOTAL HOJA 1 Y 2: \$55,108.00  
I.V.A. 16 %: \$8,817.28  
TOTAL: \$63,925.28