

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:
BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:
Colonia Álvarez, ciudad de Iguala, Guerrero.

HOJA No 1 DE 2

INICIO DE OBRA:
20 DE NOVIEMBRE DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:
27 DE NOVIEMBRE DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:
CAPAMI-OT-07-2020

OBRA:
MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO.

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:
18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
1.-	TRANSPORTE ,INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO EQUIPO DE MANIOBRA CON GRUA POZERA 15 TN	1.00	PZA	\$14,000.00	\$14,000.00
2.-	RETIRO DE TREN DE SALIDA 4 " ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,000.00	\$1,000.00
3.-	EXTRACCION DE COLUMNA 4 " ACERO AL CARBON	84.00	MT	\$109.00	\$9,156.00
4.-	ENSAMBLE Y ALINEACION DE MOTOR 30 HP REPARADO CON BOMBA REPARADA	1.00	PZA	\$2,000.00	\$2,000.00
5.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO A MOTOR REPARADO 30 HP/440 V	1.00	PZA	\$2,320.00	\$2,320.00
6.-	PRUEBAS DE MEDICION AISLAMIENTO,A CABLE SUBMARINO 3X2 AWG/120 MT	1.00	PZA	\$2,320.00	\$2,320.00
7.-	KIT EMPALME PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	1.00	PZA	\$5,000.00	\$5,000.00
8.-	REPARACION DE DAÑO EN CABLE SUBMARINO DE FABRICA 3X2 AWG	1.00	PZA	\$1,500.00	\$1,500.00

COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2018-2021

ELABORO: **DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INF. GEOGRAFICA**
ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
DEPTO. CARTOGRAFIA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO: **LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ**
DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 1 DE 2: \$37,296.00

ORDEN DE TRABAJO



CONTRATISTA:

BENJAMIN VILLASEÑOR CABRERA

UBICACIÓN DE LA OBRA:

Colonia Álvarez, ciudad de Iguala, Guerrero.

HOJA No 2 DE 2

INICIO DE OBRA:

20 DE NOVIEMBRE DE 2020

TERMINO DE LA OBRA:

27 DE NOVIEMBRE DE 2020

No. ORDEN DE TRABAJO:

CAPAMI-OT-08-2020

OBRA:

MONTAJE ELECTROMECHANICO DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 30 HP/440V- 84 MT DE COLUMNA ACERO AL CARBON 4", EN BOMBEO POZO PROFUNDO 8, LOCALIZADO EN LA COL. ALVAREZ DE ESTA CD. IGUALA GRO.

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA:

18 DE NOVIEMBRE DE 2020

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA / CONCEPTOS DE TRABAJO	CANTIDAD:	UNIDAD:	PRECIO UNITARIO:	IMPORTE
9.-	MONTAJE DE COLUMNA 4" ACERO AL CARBON	84.00	MT	\$109.00	\$9,156.00
10.-	SUJETADORES PARA CABLE SUBMARINO 3X2 AWG	28.00	PZ	\$35.00	\$980.00
11.-	MONTAJE DE TREN DE SALIDA 4" ACERO AL CARBON	1.00	PZA	\$1,000.00	\$1,000.00
12.-	LIBRANZA EN ALTA TENSION 23,000 VOLTS	1.00	PZA	\$2,000.00	\$2,000.00
13.-	SUMINISTRO Y REPOSICION DE FUSIBLE EN ALTA TENSION TIPO K-2 A	1.00	PZA	\$500.00	\$500.00
14.-	MANTENIMIENTO ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA ATR-30HP/440	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00
15.-	PRUEBAS DE OPERACION DE BOMBA REPARADA 40 HP/220 V	1.00	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00

DEPTO. CARTOGRAFÍA DIGITAL Y SIST. DE INE. GEOGRÁFICA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA 2018-2021

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IGUALA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE IGUALA 2018-2021

ELABORO:

ARQ. OSCAR YABIN VALLE MARTINEZ
 DEPTO. CARTOGRAFÍA DIGITAL Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA

REVISO:

LIC. BENJAMIN DOMINGUEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL DE C.A.P.A.M.I.

SUB-TOTAL HOJA 2 DE 2: \$18,636.00
 SUB-TOTAL HOJA 1 Y 2: \$55,932.00
 I.V.A. 16 %: \$8,949.12
 TOTAL: \$64,881.12